


# 厦门城市地下综合管廊的 实践与探索

厦门市市政园林局副总工 王艳艳 2016年10月



- 1、全市地下综合管廊规划情况
- 2、国家试点项目建设情况
- 3、全市地下综合管廊建成投用情况

# 二、主要经验和做法

- 1、思想认识到位
- 2、坚持规划统筹
- 3、完善配套措施
- 4、大规模预制拼装
- 5、保障运营安全
- 6、投资"多元化"

# 三、绩效考核办法

- 1、绩效考核的目的
- 2、绩效考核的内容
- 3、绩效考核的方法及方式
- 4、绩效考核作用


#### 1、全市地下综合管廊规划情况

根据《厦门市地下综合管廊专项规划》,厦门市计划至2030年建成于线、支线综合管廊 152.8公里,其中"十三五"期间计划建设70公里。



#### 1、全市地下综合管廊规划情况






厦门与部分城市已建管廊长度比较

厦门与部分城市已建管廊密度比较

#### 2、国家试点项目建设情况

2015年,厦门成功申报城市地下综合管廊试点城市,计划建设综合管廊长度38.9公里(试点),计划总投资28.5亿元(试点)。

截至2016年9月底,三个试点项目工程量、投资额、管线入廊分别完成试点期的64.6%、54.7%、81.8%。



集美大道综合管廊

翔安南部新城综合管廊

翔安新机场片区综合管廊

# 2、国家试点项目建设情况——集美大道综合管廊









# 2、国家试点项目建设情况——翔安南部新城综合管廊








# 2、国家试点项目建设情况——翔安新机场片区综合管廊





#### 3、全市地下综合管廊建成投用情况

2005年,在建设翔安海底隧道时同步建设干线综合管廊。

2007年,结合片区高压架空线入地缆化同步建设湖边水库片区地下综合管廊, 是福建省第一条干支线地下综合管廊。

2010年,在集美新城同步规划建设地下综合管廊。

2005年至今,全市已建成运营的干、支线综合管廊24.58公里,缆线管廊50.46公里,已纳入地下综合管廊的各类市政管线总长超过300公里。




湖边水库综合管廊



集美新城综合管廊

3、全市地下综合管廊建成投用情况——湖边水库综合管廊(2007)









# 3、全市地下综合管廊建成投用情况——集美新城综合管廊(2010)









### 厦门市综合管廊的发展历程示意图:

从2007年开始明确管廊建设至今,厦门市勇于担当,勇于探索,先行先试, 真抓实干,探索形成了"规划有统筹、建设有标准、管理有制度、资金有来源、运 营有保障"的厦门模式,也为全国地下综合管廊建设提供好的经验和做法。

### 厦门市综合管廊的发展历程——六大率先

在厦门模式的探索中,厦门市总结提出"六大

#### 率先"经验:

- ◆ 率先颁布地下综合管廊管理办法;
- ◆ 率先实施地下综合管廊入廊收费制度;
- ◆ 率先采用大规模预制拼装工艺;
- ◆ 率先推行市场化运作模式;
- ◆ 率先将弱电管线融入地铁现有断面空间;
- ◆ 率先将雨污水重力流纳入地下综合管廊;

S CADIFE TERRIBUST PROPOSITIONS OF EASTERS OF A STATE OF THE STATE OF	1
	ALL-UNE CHATEGO VARIANTI FARM. EXILARMICAN. HERAGO P. EXHANTATA. DERGENCAN. EXILERRIMAN. EXILERRIMA.

圆形管节承插式拼装(湖边水库)
Committee of the commit
四圆拱涵节段承插式拼装
(翔安南部新城)

矩形节段胶结+纵向预应力拼装(集美新城)

#### 1、思想认识到位——领导重视

厦门市高度重视地下综合管廊建设,市委、市政府多次专题研究部署地下综合管廊建设工作,把地下综合管廊建设写入市政府工作报告,列为厦门市重大专项督办工作。

原省委常委、市委书记王蒙徽亲自主持召开城市规划委员会会议,专题审议《厦门市地下综合管廊专项规划》。

成立地下综合管廊建设领导小组,原市长裴金佳任领导小组组长,领导小组下设办公室,按指挥部协调模式运行。


分管市领导定期组织召开地下综合管廊建设协调推进会。

#### 1、思想认识到位——政策响应

6月17日,住建部召开关于推进地下综合管廊建设工作电视电话会议后,厦门市立即调整翔安新机场片区地下综合管廊试点项目的规划设计,调整增加燃气、污水入廊。

试点项目翔安新机场片区大嶝岛内地下综合管廊 所有路段污水、燃气管道全部入廊,计划新增污水管 道入廊15.4公里,新增燃气管道入廊4公里,增加投 资4.06亿元。

非试点项目原则上具有入廊条件的均需纳入地下综合管廊。



大嶝机场综合管廊横断面图

#### 2、坚持规划统筹

厦门市以地上地下"多规合一"为抓手,坚持"统筹规划、规划统筹",将地下综合管廊规划、城市空间发展规划、防洪排涝规划、海绵城市规划、地下空间规划、轨道交通规划等统筹衔接、多规合一,建立起统一的地下空间规划体系,使城市建设的整体效益得到大大提升。

编制完成《厦门市地下综合管廊专项规划》,并结合试点项目建设和各重点开发区的建设开展翔安新机场片区、马銮湾片区等片区地下综合管廊专项规划编制工作。

#### 3、完善配套措施

近10年来对综合管廊的规划、建设、运营、维护做了大量的研究探索工作,逐步建立了一套较为全面的配套制度和保障体系。


COMMING HERMONALMANONITHERS GODDERSCHE REMOCHTER, AMERICAN	THE MERSHAM REPRINTS STREET			

#### 3、完善配套措施

### 一是率先颁布实施《厦门市城市综合管廊管理办法》——六大率先

2011年3月,以市政府令形式颁布《厦门市城市综合管廊管理办法》,该办法规范了厦门市城市综合管廊的规划、建设和管理,并对入廊做了强制性规定。2016年完成修订工作,增加引入社会资本等资金保障说明,细化建设要求和管理单位责任范围,于7月1日正式实施,下一步拟上升为地方性法规。






#### 3、完善配套措施

### 二是率先建立地下综合管廊入廊收费机制——六大率先

2013年颁布《厦门市物价局关于暂定城市综合管廊使用费和维护收费标准通

知》, 现已修订完成并于今年7月1日颁布实施《厦门市城市地下综合管廊有偿使用收费标准》(试行)。

- 2013年12月颁布厦门市城市综合管廊收费标准
- 明确了城市综合管廊收费项目为使用费和维护费
- 使用费:参照各管线"直埋成本"一次性收取
- 维护费:按各类管线所占管廊截面空间比例分摊



#### 3、完善配套措施

### 三是颁布实施《厦门市综合管廊工程技术规范》

根据《城市综合管廊工程技术规范》(GB 50838-2015),结合我市地下管廊建设运营经验,在《厦门市综合管廊工程技术规范》增加综合管廊运营维护规范,该规范现已发布实施。

该规范从一般规定、日常养护、小修工程、应急抢修、管线维护管理和资料管理七个方面对综合管廊维护管理进行规定,以确保综合管廊的安全。

#### 3、完善配套措施


### 四是颁布实施《厦门市城市地下综合管廊运营维护管理考核办法》

厦门市市政园林局作为全市城市地下综合管廊管理行政主管部门,为加强对厦门市范围内所有地下综合管廊城市工程管线(包括给水、雨水、污水、再生水、天然气、电力、通信等市政公用管线及附属设施)的运营维护管理,2015年制定《厦门市城市地下综合管廊运营维护管理考核办法》,保障城市地下综合管廊安全运行。

#### 3、完善配套措施

### 五是颁布实施《厦门市地下综合管廊建设资金使用管理办法》


2015年,为进一步加强和规范我市地下综合管廊建设资金的管理,市市政园林局、市财政局共同颁布《厦门市地下综合管廊建设资金使用管理办法》。



#### 3、完善配套措施

#### 六是颁布实施《厦门市地下综合管廊运营维护补助资金管理办法》

2015年,为保障地下综合管廊运行安全,提高我市专项用于管廊运营管理单位补助资金的使用效益,市市政园林局、市财政局共同颁布《厦门市地下综合管廊运营维护补助资金管理办法》。



市市政园林局负责提出运营维护补助资金的年度预算,并对管廊运营管理单位进行年度绩效考核,确定当年运营绩效考核等级和财政补贴系数,作为市财政资金补贴的拨付依据。

#### 3、完善配套措施

### 七是率先推行市场化运作模式——六大率先

在国内率先实行地下综合管廊企业化运营管理,2014年成立厦门市政管廊投资管理有限公司,采用"政府扶持、企业运作"的模式,推动管廊建设运营专业化和跨区域发展。

#### 4、预制拼装工艺

# 率先采用大规模预制拼装工艺——六大率先


厦门是国内较早大规模采用预制拼装工艺建设地下综合管廊的城市,2007年在湖边水库开始试行,通过标准化施工,高质量完成节段的预制,"胶接+预应力"和"承插式"的拼装工艺,提高廊体质量,有效带动装配式建筑业、装配设备制造等相关产业发展。

厦门已形成综合管廊标准件工厂化生产,预制拼装方面,有着较为成熟的经验。大规模采用预制拼装工艺建设综合管廊(湖边水库试行、集美新城大规模采用、翔安新城采用工厂化预制),形成了较为完善、成熟的预制拼装工艺和技术标准,达到环保、经济、高效的效果。

	圆形管节承插式拼装(湖边水库)
g vinzang. Az	ONGERONOGOVERS EREPTENDE ALLEGERS, DESERVERS, PRINCESSON, DELENGUIS, DELENGUIS,
AND AND A	(翔安南部新城)

矩形节段胶结+纵向预应力拼装(集美新城)

- 5、保障运营安全
  - 一是 "层次化"管理



### 5、保障运营安全

#### 二是制度化体系建设

2016年,厦门市政管廊投资管理有限公司率先在国内通过管廊运营"ISO9001质量管理体系"认证,成为国内首家综合管廊投资建设管理单位中获得地下综合管廊"运营、维护、管理"质量管理体系认证的企业。

MANUAL PROMOTORY ON TO THE PROPERTY OF THE PRO		THE MALEY SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE
	J	
THE NATIONAL OFFICIALIZATION PROTECTIONS. AND ADMINISTRATIVE MARKET FOUR. ADMINISTRATIVE STREET, STREE	_	NAMES OF STROMAN STROMAN CONTINUES. AND EMPRESSES. AMAZINESTS. TOCKNET ON THE STROMAN

#### 5、保障运营安全

### 三是智慧化平台监管

厦门市城市综合管廊智慧化管理平台主要包括全市统一运营管理平台、区域级管理监控中心和数据分析系统,运用云计算、大数据分析等信息化手段,实时监测全市综合管廊内部的运行环境,保证廊内机电设备系统正常运作,实现对城市综合管廊运营维护全过程的信息化、智能化管理,确保管廊安全运行。





	无法 除该	显示图像	图像。 然后	计算	机可能 其插入	没有:	医蟹的	内存り	打开设	(智健)	也可能	<b>尼是该</b> 图	引像已包	5坏.	请重新	自动计	並机,	然后重	新打开	该文件	. m #	仍然富	示红色"x	". yı	可能需要原

#### 6、投资"多元化"

建立多元化投资体制,采取PPP投融资模式,广泛吸收社会资本参与地下综合管廊建设(我市目前已建在建的综合管廊基本采用土地一级开发平衡的模式,翔安新

机场片区	区综合管廊采用PPP模式)
	项目资
	本金融
	资模式

# 三、绩效考核办法

### 1、绩效考核的目的

- ◆ 是为了保障地下综合管廊的安全,高效运行,提高城市综合管廊运营管理
- ◆ 运用特定的标准和指标,对管廊运营管理单位进行年度、季度绩效考核
- ▶ 对负责城市地下综合管廊的运营管理单位经营过程及结果的业绩,做出价值的判断

# ▋三、绩效考核办法

# 2、绩效考核的内容

主要包括:城市地资料管理工作、		维护管理工作、	安全文明生产


# | 三、绩效考核办法

### 3、绩效考核的方法和方式

- 一是绩效考核的方法
- ◆ 由综合管廊管理行政主管部门牵头组织相关单位成立考核小组。通过定期考核和随机考核相结合的方式,对城市地下综合管廊运营维护管理单位进行监管考评工作, 含随机考核和定期考核。

# ■三、绩效考核办法

- 3、绩效考核的方法和方式
  - 二是绩效考核的方式
- ◆ 绩效考核的方式有现场检查、资料核查及外部调查



# ■三、绩效考核办法

# 4、绩效考核作用

◆ 通过一系列对管廊运营管理单位的考核,确定当季度(年)运营绩效考核等级和当季(年)绩效考核系数(P),作为资金补助的拨付依据。

NAME OF TAXABLE PARTY.	STATE OF THE STATE	
Γ'	-	
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
- 1		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



厦门市市政园林局副总工 王艳艳

联系方式: 13625006949

邮箱: wangyy@xm.gov.cn